

Comune SAN MARTINO IN RIO (RE)		tav. u.51.01 urbanizzazione COMUNE
Committente ITALGRANITI GROUP s.p.a. Via Radici in Piano 355 Casinalbo (formigine-MO)		
Proprietà SARDALEASING S.p.A. Sede Via IV Novembre 27 Sassari		
Oggetto Ampliamento stabilimento ceramico Via per Carpi n. 54 San Martino in Rio (RE) URBANIZZAZIONE Progetto STIMA riqualificazione VIA PER CARPI	Riferimento	
	Data	ottobre 2019
	Scala	
	Revisione	rev. 01 del 03/07/2020
 Società di Ingegneria	Silea engineering s.r.l. società di ingegneria Via Pier Paolo Pasolini 23 41123 Modena Tel. 059/3367125 cap. sociale €10.000,00 p.iva 02978780365 info@sileaeng.com progettista: arch. ELISA BARBIERI	



Elisa Barbieri

RIQUALIFICAZIONE DI VIA PER CARPI
Tratto TRIGNANO - ITALGRANITI

rif.	categoria lavoro	u.m.	quantità	importo stimato
A	STIMA DEI LAVORI			
	accantieramento	corpo	1,00	€ 4 000,00
	oneri sicurezza per impresa	corpo	1,00	€ 24 150,00
	scavi e demolizioni	mc	1 950,00	€ 66 300,00
	inerti (ghiaia, sabbia, stabilizzato)	mc	2 143,00	€ 88 291,60
	risanamenti stradali	mq	1 380,00	€ 48 300,00
	opere murarie (basamenti, muretti, ecc.)	mc	34,00	€ 8 432,00
	allargamenti stradali (binder)	mq	6 700,00	€ 95 140,00
	allargamenti stradali (tappeto)	mq	6 700,00	€ 45 560,00
	fognature (tubazioni pvc)	ml	730,00	€ 80 300,00
	fognature (rivestimento canale)	ml	560,00	€ 302 400,00
	fognature (caditoie, pozzetti)	cad	62,00	€ 21 452,00
	formazione di scoline e sistemaz banchine	mq	4 120,00	€ 21 836,00
	polifere per impianti	ml	200,00	€ 3 360,00
	cordonature e pedonali	mq	100,00	€ 3 400,00
	illuminazione pubblica e spostamento pali	cad	5,00	€ 4 075,00
	barriere stradali di sicurezza	ml	560,00	€ 106 400,00
	segnaletica stradale+segnali	corpo	13 800,00	€ 41 400,00
			sommano	€ 964 796,60
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
	indennizzi/spese espropri a carico Comune		0,00	€ -
	Snam messa protezione metanodotto		1,00	€ 50 000,00
	spese tecniche (progetto+direzione lavori)		1,00	€ 44 300,00
	spese tecniche (L. 81/2008 secur. cantieri)		1,00	€ 10 700,00
	rilievi topografici		1,00	€ 3 400,00
	spostamento reti (elettriche, acqua, ecc.)		1,00	€ 3 000,00
	sistemazione verde + arredo urbano		1,00	€ 8 000,00
	iva (10%+20%)		0,00	€ -
	imprevisti		1,00	€ 55 803,40
			sommano	€ 175 203,40
			Totale generale	€ 1 140 000,00